

**LISTINO PREZZI 2011 agg. 09/12**

**QUADRI ELETTRICI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI CONNESSI IN RETE**

**QUADRI DI CAMPO IN CORRENTE CONTINUA**

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
QCS 1 N	QUADRO DI CAMPO 1 STRINGA ( scaricatore fino a 450V, interruttore bipolare 20/25A)	€ 240,00
QCS 1 PLUS	QUADRO DI CAMPO 1 STRINGA (scaricatore fino a 600V, interruttore quadripolare 20/25A)	€ 280,00
QCS 2 N	QUADRO DI CAMPO 2 STRINGHE in parallelo (scaricatore fino a 450V, interruttore bipolare 20/25A)	€ 260,00
QCS 2 PLUS	QUADRO DI CAMPO 2 STRINGHE in parallelo (scaricatore fino a 600V, interruttore quadripolare 20/25A)	€ 320,00
QCS 2 PLUS2	QUADRO DI CAMPO 2 STRINGHE separate (n. 1 scaricatore fino a 600V, n. 2 interruttori quadripolare 25A)	€ 400,00
QCS 3 N	QUADRO DI CAMPO 3 STRINGHE in parallelo (scaricatore fino a 450V, interruttore bipolare 32A)	€ 280,00
QCS 3PLUS	QUADRO DI CAMPO 3 STRINGHE in parallelo (scaricatore fino a 600V, interruttore quadripolare 32A)	€ 330,00
QCS 3PLUS2	QUADRO DI CAMPO 3 STRINGHE separate ( n. 3 scaricatori fino a 600V, n. 3 interruttori quadripolare 25A)	€ 780,00
QCS 4 N	QUADRO DI CAMPO 4 STRINGHE in parallelo ( scaricatore fino a 450V, interruttore bipolare 40A)	€ 320,00
QCS 4PLUS	QUADRO DI CAMPO 4 STRINGHE in parallelo (scaricatore fino a 600V, interruttore quadripolare 40A)	€ 380,00
QCS 4PLUS2	QUADRO DI CAMPO 4 STRINGHE separate (n. 2 scaricatori fino a 1000V, n. 4 interruttori quadripolari 25A)	€ 750,00
QCS 10 - 6S - 3I	QUADRO DI CAMPO FINO A 10 KW fino a 6 STRINGHE per 3 INVERTERS	€ 1.900,00
QCS 20 - 6S - 1I	QUADRO DI CAMPO FINO A 20 KW, fino a 6 STRINGHE per 1 INVERTER	€ 2.000,00
QCS 20 - 6S - 3I	QUADRO DI CAMPO FINO A 20 KW fino a 6 STRINGHE per 3 INVERTERS	€ 2.500,00
QCS 30 - 9S - 1I	QUADRO DI CAMPO FINO A 30 KW, fino a 9 STRINGHE per 1 INVERTER	€ 2.600,00
QCS 30 - 9S - 3I	QUADRO DI CAMPO FINO A 30 KW, fino a 9 STRINGHE per 3 INVERTERS	€ 3.800,00
QCS 50 - 18S - 1I	QUADRO DI CAMPO FINO A 50 KW, fino a 18 STRINGHE per 1 INVERTER	€ 5.000,00
QCS 50 - 18S - 3I	QUADRO DI CAMPO FINO A 50 KW, fino a 18 STRINGHE per 3 INVERTER	€ 5.500,00

**QUADRI DI INTERFACCIA IN CORRENTE ALTERNATA**

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
QIS 6-1I	QUADRO IN CA FINO A 6 KW 1 INVERTER MONOFASE (CON INTERRUTTORE 25A, SCARICATORE CA1500V)	€ 350,00
QIS 10-3I	QUADRO IN CA FINO A 10 KW 3 INVERTERS MONOFASE ( con n. 3 interruttori 25A, n. 1 interruttore gen. 40A, scaricatoreCA 1500V)	€ 600,00
QIS 20-3I	QUADRO IN CA FINO A 20 KW 3 INVERTERS MONOFASE ( con n. 3 interruttori 32A, n. 1 interruttore gen. 50A, scaricatoreCA 1500V)	€ 750,00
QIS 20-5I	QUADRO IN CA CON DISPOSITIVO DI INTERFACCIA FINO A 20 KW 5 INVERTERS ( con 5 INTERRUTTORI 25A, N. 1 INTERRUTTORE GENERALE 50A, scaricatore CA)	€ 850,00
QIS 20-5I PLUS	QUADRO IN CA CON DISPOSITIVO DI INTERFACCIA FINO A 20 KW 5 INVERTERS ( con strumenti di misura di correnti e tensioni)	€ 2.650,00
QIS 20-6I	QUADRO IN CA CON DISPOSITIVO DI INTERFACCIA FINO A 20 KW FINO A 6 INVERTERS	€ 2.990,00
QIS 50-1I	QUADRO IN CA CON DISPOSITIVO DI INTERFACCIA FINO A 50 KW 1 INVERTER	€ 4.970,00
QIS 50-6I	QUADRO IN CA CON DISPOSITIVO DI INTERFACCIA FINO A 50 KW FINO A 6 INVERTERS	€ 6.990,00

SI REALIZZANO QUADRI ELETTRICI SU RICHIESTA

N.B. I PREZZI SONO DA INTENDERSI IVA E TRASPORTO ESCLUSI